

合約 HY/2019/01 港珠澳大橋香港口岸 - 第二階段及其他工程
運載物料及傾倒時需注意及檢查事項

運泥車司機於運載物料及離開地盤前，司機必須注意並檢查以下事項：

1. 運泥車上的物料已經篩選分類為：
 - a. 惰性（如泥土、石屎頭、石頭、碎石等）；
 - b. 非惰性（如樹枝、鐵枝、一般垃圾等）。
 2. 運泥車沒有超載。
 3. 車軌及車身已經徹底清洗及泥斗上物料已經完全蓋好。
 4. 載運入帳票上的第一截已交給駐地盆監工人員。
 5. 司機已持有有效的傾倒執照。
 6. 司機已持有載運入帳票並票上的所有資料已經填妥。
 7. 必須依照載運入帳票所指明的地點進行傾倒。
 8. 如司機沒有持有已填妥資料的載運入帳票而離開地盤進行傾倒；或運泥車駛往非載運入帳票所指明的地點進行傾倒；或司機於傾倒後未能提供已蓋印的載運入帳票及傾倒記錄，則會構成不當傾倒。
 9. 如運泥車駛往非指明的地點進行傾倒，並該地點為私人土地；或運泥車非法傾倒，則會構成嚴重不當傾倒。
- ※ 運泥車不當傾倒或嚴重不當傾倒可被吊銷傾倒執照。

合約 HY/2019/01 港珠澳大橋香港口岸 - 第二階段及其他工程
運載物料及傾倒流程表

